Beneficiar: Comuna Rachiti
Executant:
Proiectant: SC FDP Drumuri SRL
Obiectivul: Comuna Rachiti
Obiectul: 1 Intretinere
Stadiul fizic: 1.1 Drumuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**DH03A1 -** Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	**100 mp**	**1,055.65**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**DH04A1 -** Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrarea cu autogreder	**mc**	**2,744.69**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**2206189 -** Balast	**mc**	**2,744.69**		
3	**TRA01A25 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ...km. $	**tona**	**4,665.97**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**TSC02D1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	**100 mc**	**2.40**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5,420.76						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Comuna Rachiti
Executant:
Proiectant: SC FDP Drumuri SRL
Obiectivul: Comuna Rachiti
Obiectul: 1 Intretinere
Stadiul fizic: 1.2 Podete

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSC02B1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**TSA02D1** - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	2.16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TRA01A03P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= ... km	tona	61.49		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**PB02A1** - Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	2.16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**2100995** - Preparat beton C30/37	mc	2.16		
5	**DA06A1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	4.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**PI06B1** - Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 10-14,9 tf	buc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**2804149** - Tub beton armat 600 mm, L=2.50 m	buc	4.00		
6	**TRA02A110** - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocaminonul pe dist. = ... km	tona	4.90		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**DA06A1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	13.95		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**TRA01A25** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. $	tona	40.45		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**PC02A1** - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	55.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**PB06A1** - Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	13.26		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**2100995** - Preparat beton C30/37	mc	13.26		
11	**TRA06A05** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =... km	tona	37.01		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
88.99						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie pentru muncă	2.2500 %					
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	5.0000 %					
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit	5.0000 %					
T4 = T3 + Beneficiu						

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,