Beneficiar: Comuna Rachiti
Executant:
Proiectant: SC FDP DRUMURI SRL
Obiectivul: Comuna Rachiti
Obiectul: 1 Intretinere
Stadiul fizic: 1.1 Drumuri

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**DH03A1 -** Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	**100 mp**	**678.64**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**1,764.00**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TRA01A -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= km. $	**tona**	**3,931.43**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Proiectant,

